

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI -	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:	Úsek 1 - lapač u trafostanice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2020	Konec výstavby:	31.5.2020	Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:	Luděk Nakládal	Datum:	3.1.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	131 276,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	131 276,50
Základ 21%	131 276,50	DPH 21%	27 568,06	Celkem včetně DPH	158 844,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 50 Pavlovice u Kojetína 55 IČO: 709 07 5500	TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padělých hrdinů 688, 752 01 Kojetín IČO: 581 768 012, 581 768 773
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:

OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI
PAVLOVICE U KOJETINA

Doba výstavby:

Objednatel:

Obec Pavlovice u Kojetina

Druh stavby:

Úsek 1 - lapač u trafostanice

Začátek výstavby:

1.3.2020

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

31.5.2020

Zhotovitel:

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

3.1.2020

Zpracoval:

Luděk Nakládal

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
13			Hluboké výkopávky				0,00	10 453,08	10 453,08		0,00
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,60	1 298,47	0,00	2 077,56	2 077,56	0,00	0,00 RTS II / 2019
2		132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,80	498,54	0,00	8 375,53	8 375,53	0,00	0,00 RTS II / 2019
16			Přemístění výkopku				0,00	4 886,08	4 886,08		0,00
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	18,40	35,88	0,00	660,11	660,11	0,00	0,00 RTS II / 2019
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,76	206,85	0,00	1 191,46	1 191,46	0,00	0,00 RTS II / 2019
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,76	213,72	0,00	1 231,02	1 231,02	0,00	0,00 RTS II / 2019
6		162701109R00	Připatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	28,80	16,81	0,00	484,03	484,03	0,00	0,00 RTS II / 2019
7		162702199R00	Poplatek za skládku dřvu	m3	5,76	229,07	0,00	1 319,45	1 319,45	0,00	0,00 RTS II / 2019
17			Konstrukce ze zemín				0,00	2 460,56	2 460,56		0,00
8		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	18,40	133,73	0,00	2 460,56	2 460,56	0,00	0,00 RTS II / 2019
32			Zdi přehradní a opěrné				14 080,72	7 480,28	21 560,99		15,27
9		329311114R00	Konstrukce ostení z bet. prostěho C 25/30 XA2	m3	3,80	4 104,70	10 870,97	4 726,89	15 597,86	2,96	11,23 RTS II / 2019
10		329213112R00	Zdivo nadzák, ostení z lom.kam., vyplňové na MC 10	m3	1,50	3 975,43	3 209,75	2 753,39	5 963,14	2,69	4,04 RTS II / 2019
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a:				94,34	310,47	404,81		0,09
11		452386111R00	Vyrovnávací prstence z beton C -17,5 výšky 100 mm	kus	1,00	404,81	94,34	310,47	404,81	0,09	0,09 RTS II / 2019
87			Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				7,85	1 203,69	1 211,55		0,00
12		871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	12,00	62,78	3,49	749,90	753,39	0,00	0,00 RTS II / 2019
13		877413121R00	Montáž tvarovek odoč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	2,00	229,08	4,36	453,80	458,16	0,00	0,00 RTS II / 2019
89			Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				9 798,28	11 581,71	21 379,99		3,74
14		894411141RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	1,00	15 433,03	5 851,98	9 581,05	15 433,03	3,35	3,35 RTS II / 2019
15		894118001RT2	Připr. za dalších 0,60m výšky vstupu, šachty na potr	kus	1,00	2 395,75	1 025,96	1 369,78	2 395,75	0,22	0,22 RTS II / 2019
16		899103111RT2	Osazení pokropu s rámem do 150 kg	kus	1,00	3 551,21	2 920,33	630,88	3 551,21	0,17	0,17 RTS II / 2019
96			Bourání konstrukcí				998,34	18 971,03	19 969,37		8,47
17		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	12,00	397,56	260,83	4 509,87	4 770,69	0,09	1,12 RTS II / 2019
18		960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců pref. betonových a ŽB	m3	3,00	5 066,22	737,51	14 461,16	15 198,67	2,45	7,35 RTS II / 2019
H22			Komunikace pozemní a letišťe				0,00	21 955,63	21 955,63		0,00
19		998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, oteví. výkop	t	25,09	110,28	0,00	2 767,02	2 767,02	0,00	0,00 RTS II / 2019
20		998276118R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, příplatek 5km	t	25,09	589,05	0,00	14 779,23	14 779,23	0,00	0,00 RTS II / 2019
21		998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	25,09	175,74	0,00	4 409,38	4 409,38	0,00	0,00 RTS II / 2019
S			Přesuny sutí				44,27	8 110,14	8 154,41		0,00
22		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,47	129,28	0,00	1 095,03	1 095,03	0,00	0,00 RTS II / 2019
23		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	16,94	244,83	44,27	4 103,08	4 147,35	0,00	0,00 RTS II / 2019
24		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	8,47	96,96	0,00	821,26	821,26	0,00	0,00 RTS II / 2019
25		979082111R00	Vnitrosaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,47	246,84	0,00	2 090,77	2 090,77	0,00	0,00 RTS II / 2019
			Ostatní materiál				18 840,02	0,00	18 840,02		6,10
26		59691001 A	Recyklat betonový tř. 0 - 16 mm	t	5,76	135,25	779,06	0,00	779,06	1,00	5,76 RTS II / 2019
27		28611182 A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 500x12,2x5000	kus	2,40	7 525,40	18 060,96	0,00	18 060,96	0,14	0,34 RTS II / 2019
Celkem:									131 276,50	Kč bez DPH	