

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFFER

Název stavby:	OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI -	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:	Úsek 2 - před domy č. p. 100 a 103	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol.s r.o.	IČ/DIČ:	64608727/CZ 64608727
Začátek výstavby:	1.3.2020	Konec výstavby:	31.5.2020	Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Luděk Nakládal	Datum:	3.1.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	181 661,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	181 661,97
Základ 21%	181 661,97	DPH 21%	38 149,01	Celkem včetně DPH	219 810,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO: 70891532	TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Fadýchův nábř. 638, 782 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO: 64608727, DIČ CZ64608727
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		OBNOVA ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE PO POVODNI - PAVLOVICE U KOJETINA				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pavlovice u Kojetina		
Druh stavby:		Úsek 2 - před domy č. p. 100 a 103				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:		TECHNIS Kojetín spol.s r.o.		
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:		Luděk Nakládal		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Přípravné a přídržné práce												
1		11	Přípravné a přídržné práce			0,00	8 855,28	8 855,28			11,72	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,00	42,42	0,00	636,31	636,31	0,23	3,38	RTS II / 2019
1		113107505R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.5 cm	m2	15,00	91,30	0,00	1 369,46	1 369,46	0,11	1,65	RTS II / 2019
3		113109325R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	8,00	791,85	0,00	6 334,81	6 334,81	0,60	4,80	RTS II / 2019
4		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	7,00	73,53	0,00	514,70	514,70	0,27	1,89	RTS II / 2019
5		13	Hloubené vykopávky	m3	2,40	1 298,47	0,00	13 884,87	13 884,87	0,00	0,00	
6		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	21,60	498,54	0,00	3 116,34	3 116,34	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21,60	498,54	0,00	10 768,53	10 768,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
16		16	Přemístění výkopku	m3	24,00	35,88	0,00	8 197,76	8 197,76	0,00	0,00	
7		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	24,00	35,88	0,00	861,02	861,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	206,85	0,00	2 068,51	2 068,51	0,00	0,00	RTS II / 2019
9		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	213,72	0,00	2 137,19	2 137,19	0,00	0,00	RTS II / 2019
10		162701109R00	Připlatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	50,00	16,81	0,00	840,33	840,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
11		162702199R00	Poplatek za skládku dmu	m3	10,00	229,07	0,00	2 290,71	2 290,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		17	Konstrukce ze zemín	m3	10,00	229,07	0,00	2 290,71	2 290,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
12		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	24,00	133,73	0,00	3 209,42	3 209,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
45		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a :			188,69	0,00	620,94	620,94	0,09	0,18	
13		452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	2,00	404,81	0,00	620,94	620,94	0,09	0,18	RTS II / 2019
56		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			2 796,65	0,00	799,41	799,41	0,09	0,18	RTS II / 2019
14		564851111R00	Podklad ze štetkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	15,00	149,89	0,00	307,37	307,37	0,38	5,67	RTS II / 2019
15		567211205R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 5 cm	m2	8,00	168,47	0,00	492,04	492,04	0,13	1,02	RTS II / 2019
59		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažeb	m2	15,00	206,45	0,00	2 613,96	2 613,96	0,07	1,11	RTS II / 2019
16		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,00	206,45	0,00	2 613,96	2 613,96	0,07	1,11	RTS II / 2019
721		721	Vnitřní kanalizace	kus	1,00	140,59	0,00	395,84	395,84	0,03	0,05	
17		721242804R00	Demonáž lapáče střešních splavenin DN 125	kus	1,00	140,59	0,00	140,59	140,59	0,03	0,03	RTS I / 2019
18		721242116R00	Lapač střešních splavenin plast. DN 125	kus	1,00	531,67	0,00	255,25	531,67	0,03	0,03	RTS I / 2019
87		87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičovýc	m	20,00	62,78	0,00	2 245,25	2 245,25	0,01	0,01	
19		8741413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	20,00	62,78	0,00	1 249,83	1 249,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
20		877413121R00	Montáž tvarovek oboč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	2,00	229,08	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
21		871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	83,62	0,00	180,67	180,67	0,00	0,00	RTS II / 2019
22		877353121RT2	Montáž tvarovek oboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	194,72	0,00	307,46	307,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
89		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	kus	4,00	194,72	0,00	471,43	471,43	0,00	0,00	RTS II / 2019
23		899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stlk betonem C16/20	m3	1,20	2 262,43	0,00	2 262,43	2 262,43	2,53	3,03	RTS I / 2019
24		894411141RT2	Zřízení šachet z dilců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	2,00	15 433,03	0,00	11 703,97	19 162,09	3,35	6,70	RTS II / 2019
25		894118001RT2	Přípiz dalších 0,60m výšky vstupu, šachty na potr	kus	1,00	2 395,75	0,00	1 025,96	1 369,78	0,22	0,22	RTS II / 2019
26		899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	3 551,21	0,00	5 840,67	1 261,76	0,17	0,33	RTS II / 2019
91		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu	kus	2,00	3 551,21	0,00	1 729,20	1 290,75	0,19	2,44	RTS II / 2019
27		917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	13,00	232,30	0,00	1 729,20	1 290,75	0,19	2,44	RTS II / 2019
96		96	Bourání konstrukcí	m	13,00	232,30	0,00	1 729,20	1 290,75	0,19	2,44	RTS II / 2019
						713,20	14 771,85	15 485,05				

28	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	20,00	397,56	434,71	7 516,45	7 951,16	0,09	1,87	RTS II / 2019
29	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců preta. betonových a ŽB	m3	1,00	5 066,22	245,84	4 820,39	5 066,22	2,45	2,45	RTS II / 2019
30	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,20	2 056,39	32,66	2 435,01	2 467,67	2,20	2,64	RTS II / 2019
H22 Komunikace pozemní a leišť											
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,02	110,29	0,00	2 869,63	2 869,63	0,00	0,00	RTS II / 2019
32	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	26,02	589,05	0,00	15 327,04	15 327,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	26,02	175,74	0,00	4 572,82	4 572,82	0,00	0,00	RTS II / 2019
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	11,06	175,74	0,00	1 943,71	1 943,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
35	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlaždené, příplatek 5 km	t	11,06	22,78	0,00	251,92	251,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
36	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlaždené, přípl. dalších 5km	t	11,06	19,47	0,00	215,37	215,37	0,00	0,00	RTS II / 2019
S Přesuny sutí											
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,67	129,28	0,00	2 413,69	2 413,69	0,00	0,00	RTS II / 2018
38	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	37,34	244,83	93,53	9 048,33	9 141,86	0,00	0,00	RTS II / 2018
39	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	18,67	96,96	0,00	1 810,27	1 810,27	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,71	234,32	0,00	2 743,93	2 743,93	0,00	0,00	RTS II / 2018
Ostatní materiál											
41	59691001.A	Recyklat betonový fr. 0 - 16 mm	t	15,00	135,25	2 028,81	0,00	2 028,81	1,00	15,00	RTS II / 2019
42	28611182.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 500x12,2x5000	kus	4,00	7 525,40	30 101,60	0,00	30 101,60	0,14	0,56	RTS II / 2019
43	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	6,00	134,16	804,97	0,00	804,97	0,08	0,48	RTS II / 2019
44	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	7,00	112,38	786,65	0,00	786,65	0,05	0,36	RTS II / 2019
						33 722,03	0,00	33 722,03	16,41		

Poznámka: